

Hinweise für Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) - Wasserversorgung -

Die Gemeindewerke Halstenbek erstellen den Wasserhausanschluss bis in das Gebäude.

Die Wasserzählertraverse sowie zwei Absperrorgane werden durch die Gemeindewerke Halstenbek montiert.

Durch das Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) ist die gesamte Installation gemäß DIN 1988 sowie den einschlägigen Regeln der Technik zu erstellen.

Bevor die Wasserzähler auf schriftlichen Antrag des VIU durch die Gemeindewerke Halstenbek gesetzt werden können, sind folgende Voraussetzungen durch das VIU oder deren Vertragsparteien zu erfüllen:

- Sämtliche Anträge für die Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung müssen bei den Gemeindewerken Halstenbek vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegen.
- Hinter dem zweiten Absperrorgan ist eine Beruhigungsstrecke mit Rückflussverhinderer durch das VIU zu installieren. Die Montage eines Wasserfilters ist nicht zwingend erforderlich.
- Die im Erdreich verlegte Abwasseranlage ist einer Druckprüfung zu unterziehen. Zu dieser Druckprüfung ist ein Vertreter der Gemeindewerke Halstenbek einzuladen. Erst nach Zustimmung des Vertreters der Gemeindewerke Halstenbek können die Wasserzähler für die Montage in die fertig erstellte Hausinstallation bereitgestellt werden.
- Die gesamte Inneninstallation muss betriebsfertig errichtet sein. Dieses beinhaltet auch die Warmwasseraufbereitung. Alle hierfür erforderlichen Bauteile müssen montiert und betriebsbereit sein.

Die Gemeindewerke Halstenbek sind berechtigt, bei Feststellung von offensichtlichen Mängeln in der Installation die Montage der Wasserzähler zu verweigern. Eine dadurch erforderliche zweite Anfahrt und der dadurch entstehende Aufwand werden dem VIU nach Aufwand in Rechnung gestellt.